



甲洞中央花園排水工程 將展開溝渠擴建

（吉隆坡23日讯）为解决突发水灾问题，吉隆坡市政局在甲洞中央花园展开2项排水改善工程，第一项是已近完工的水涵管道建设工程，另一项则是即将展开的沟渠扩建工程。

甲洞社区工作者余保凭昨日与吉隆坡市政局工程组高级工程师依万，及中央花园居民协会副主席李文超巡视当地工程进展。

余保凭指出，甲洞中央花园毗邻的一座防洪池，池内的水分成两路排出，一是经由甲洞大路流入华友花园（Taman Wahyu）的防洪池，另一部分则排入克罗河。

他说，当下大雨，防洪池的水量过多时，甲洞中央花园及周边住宅的积水无法顺利流入防洪池，反而倒灌至路面，导致10/40

路在每逢大雨时都会出现闪电水灾，积水水位高达半尺至一尺。

他透露，吉隆坡市政局在10/40路旁的乌当峇都路（Jalan Udang Batu）新建约两条各100公尺长的水涵管道（box culvert），并衔接至乌当拉瓦路（Jalan Udang Rawa）的深沟。

他说，新建的水涵管道将在防洪池水量满溢时发挥“绕道”（bypass）作用，把中央花园周边一带的积水引流至乌当拉瓦路的深沟，再排入克罗河。

他补充，有关工程耗资近7万令吉，由市政局出资，目前已接近完工。